

## INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI

### pentru obiectivul de investiție

**„Demolare pod metalic și construire pod nou peste pâraul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între DJ 131 și DJ 121A, devierea circulației de pe DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”**

1. **Valoarea totală a investiției inclusiv TVA: 9.104.807,77 lei** echivalent a 1.848.204,08 euro, din care construcții-montaj C+M: **7.809.220,45 lei**, echivalent a 1.585.210,09 euro.  
La cursul BNR 1 euro = 4,9263 lei
2. **Durata de realizare(estimată): 18 luni**
3. **Capacități** (în unități fizice și valorice):

#### Pod

- Lungime totală pod	34,80 m
- Lungime suprastructură pod	28,70 m
- Număr deschideri	1 x 28,70 m
- Lățime transversală totală	12,30 m
- din care: lățime parte carosabilă	7,80 m
- din care lățime trotuare	2 x 2,00 m
- din care lățime lise parapete pietonale	2 x 0,25 m
- clasa de încărcare	Eurocode

#### Rampe

- Lungime	40,00 m + 35,00 m = 75,00 m
-----------	-----------------------------

#### Lucrări amenajare albie în zona podului

- protecția patului albiei cu saltele din gabioane	43,00 m
- lungime apărăir de maluri cu pereu din beton	43,00 m